

КАЛЬКУЛЯЦИЯ г. Челябинск, ул. Энтузиастов 30Б

по монтажу системы защиты от протечек воды

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Кол- во	Оборудование	
				Ст-сть ед-цы	Сумма
Раздел № 1 Проектные работы					
1.1	Проектные работы	шт.	1	5000,00	5000,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ №1					5 000,00
Раздел № 2 Монтажные работы в т.ч. Пусконаладочные работы					
2.1	Монтажные работы в т.ч. Пусконаладочные работы	шт.	1	683700,00	683700,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ №2					683700,00
Раздел № 3 Материалы и оборудования					
1	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт.	1	14000,00	14000,00
2	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт.	3	6000,00	18000,00
3	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт.	2	9800,00	19600,00
4	Датчик затопления адресный С2000-ДЗ	шт.	136	1600,00	217600,00
5	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2	шт.	6	3000,00	18000,00
6	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) (ЗАТОПЛЕНИЕ)	шт.	1	1100,00	1100,00
7	УкВК или (БР2)	шт.	10	600,00	6000,00
8	Расцепитель независимый (подбирается)	шт.	6	3500,00	21000,00
9	Автоматический выключатель (подбирается)	шт.	10	4000,00	40000,00
10	Источник питания 12в	шт.	5	8000,00	40000,00
11	Аккумулятор 7а\ч	шт.	10	2800,00	28000,00
12	Коробка коммутационная 80x80	шт.	70	250,00	17500,00
13	Метизы	шт.	2000	8,00	16000,00
14	Кабель ВВГнг FRLS 3x1,5	м.	30	96,00	2880,00
15	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1x2x0,5 мм2 КПСнг(А)-FRLS	м.	800	30,00	24000,00
16	труба гофрированная 16	м.	800	25,00	20000,00
17	Автоматический выключатель Legrand 6А	шт.	1	1000,00	1000,00
18	труба гладкостенная 16 (проходки)	м.	50	20,00	1000,00
19	Пена для кабельных проходок (технониколь)	шт.	5	1300,00	6500,00
20	Устройство оконечное объективное системы передачи извещений С2000-PGE	шт.	1	8000,00	8000,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ №3					520180,00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ					1 208 880,00
Управленческие СК «Март» 20%					241 776, 00
ИТОГО					1 450 656, 00





454048, г. Челябинск, ул. Омская, д. 46, офис №13
ООО «УралСтройПроект» ИНН 7451346974, КПП 745101001 р/с
40702810407250006504 в Тракторозаводском филиале ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»г.
Челябинска БИК 047501711Кор/счет30101810400000000711
телефон: (351) 215-71-71
E-mail: uralstroit@bk.ru

от 12.05.2026 г.

Коммерческое предложение.

Наша компания готова выполнить работы по монтажу системы защиты от протечек на объекте Энтузиастов 30Б. Система разработана специально для предотвращения аварийных ситуаций и минимизации ущерба от затоплений. Наша система обеспечит надежную защиту ваших объектов и существенно снизит риски, связанные с авариями водоснабжения.

Функционал системы:

- **Датчики затопления** устанавливаются в каждом техническом помещении на этаже (по 2 шт.). Они фиксируют протечки и передают данные на центральный пульт.
- **Центральный пульт управления** мгновенно получает сигналы от датчиков и активирует светозвуковую сигнализацию в помещении охраны, предупреждая персонал о возникновении угрозы. На пульте указывается точная информация, где произошла утечка.
- **Автоматическое отключение подачи воды** осуществляется через отключения питания насосных установок, что предотвращает дальнейшее распространение воды.
- **Дополнительно** можно оборудовать систему оповещением через СМС или звонки на телефоны ответственных лиц.

Стоимость работ по договору 1 208 880 рублей.

Предоплата - 50% на материалы, оборудования.

Окончательный расчет - 50% после выполнения работ и сдачи исполнительной документации.

Срок выполнения работ 150 календарных дней от даты подписания договора.

С уважением,
Директор ООО «УралСтройПроект»
Литвинова С.В.